STARTING
Construction Company
www.starting.rs

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE
I INŽENJERING STARTING D.O.O. BEOGRAD (ZEMUN)
Adr: Majora Zorana Radosavljevića 239, 11273 Batajnica
Tel: +381 11 787 05 00
E-Mail: office@starting.rs
PIB: 105395090
Mat.br: 20371480

Majora Zorana Radosavljevića 239
11273 Batajnica
PIB: 105395090 МБ 20371480

«CCECC Balkan Ogranak Beograd»
Augusta Cesarca 27
Beograd – Republika Srbija

ПОНУДА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ СТАНИЧНЕ ЗГАРДЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД
OFFER FOR RECONSTRUCTION, UPGRADE AND ADAPTATION OF THE STATION BUILDING IN THE RAILWAY STATION NOVI SAD

Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (€)	Цена (€)
			A	Б	АхБ
3.1.	Набавка материјала и израда подлоге од неармираног бетона МБ 20 (С16/20), за темељну плочу лифта, темеље самце и испод плоче на тлу дебљине д=15 цм. Горњу површину фино испердашити. Обрачун по м². д=15 цм испод темељне плоче лифта крило А крило Б испод темеља самаца =0,8*0,8*6+1,1*1,1*4+1,3*1,3*5 испод плоче на тлу СС и ТК, под са ознаком ПТ3*, ПТ2 =25,71+53,0+0,3*1,75*2+0,55*3,0 крило А крило Ц крило Д укупно Пос 3.1.	m²	 6.74 7.77 17.13 81.41 35.10 10.50 58.70 128.17		
3.3.	Набавка материјала и израда темељне плоче лифта и темеља самаца армираним бетоном МБ30 (С25/30). Радити у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Обрачун по м³, са потребном оплатом. темељна плоча, дп=40 цм крило А =0,40*3,21*2,1 темељна плоча, дп=30 цм крило Б =0,30*2,37*3,28 темељи самци пресека 80x80*40 цм, 110x110*40 цм, 130x130*40 цм крило А =0,4*(0,8*0,8*6+1,1*1,1*4+1,3*1,3*5) темељни стуб, након постављања челичног стуба извршити добетонирање неармираним бетоном, што је посебно обрачунато крило А =0,4*0,4*0,35*15		 2.70 2.33 6.85 0.84		

	темељна греда, након постављања челичног стуба извршити добетонирање неармираним бетоном, што је посебно обрачунато		
	крило А		
	=0,4*0,75*2,4		0.72
	укупно Пос 3.3.	m³	11.11
3.5.	Набавка материјала и израда ојачања у плочи на месту извођења нових зиданих зидова.		
	Ојачања извести армираним бетоном МБ30 (С25/30).		
	Радити у свему према Техничком опису статичком прорачуну и детаљима оплате и арматуре.		
	Обрачун по м³, са потребном оплатом.		
	крило А		
	=(0,12*0,65+(0,65+0,45)/2*0,18)*(4,52+ 3,85+4,35+3,91*3+2,51+2,4*2+8,83+ 21,34+7,35+3,8+3,25+3,85+1,83+4,58+0,6)		15.43
	крило Б		
	=(0,12*0,65+(0,65+0,45)/2*0,18)*(5,65+5,61+2,8*2+5,61*2+2,65 +4,01+2,7+5,61+2,8+4,2+5,35)		9.81
	крило Ц		
	=(0,12*0,65+(0,65+0,45)/2*0,18)*(3,56+2,7+5,45+3,08+1,2+3,7+ 5,4)		4.44
	укупно Пос 3.5.	m³	29.68
3.6.	Набавка материјала и бетонирање плоче на тлу бетоном МБ30 (С25/30).		
	Дебљина плоче по пројекту.		
	Оставити све потребне анкере и отворе.		
	Радити у свему према плану оплате и детаљима арматуре.		
	Обрачун по м², са потребном оплатом.		
	дп=15 цм		
	СС и ТК		
	=25,71+53,0		78.71
	крило А, приземље		35.10
	укупно Пос 3.6.	m²	35.10
3.7.	Набавка материјала и бетонирање зидова лифта, армираним бетоном МБ30 (С25/30), у свему према пројекту, статичком прорачуну и детаљима арматуре.		
	Обрачун по м² са потребном оплатом и челичним подупирачима.		
3.7.1.	дз=20 цм		
	крило А		
	=13,40*(2,15*2+3,01*2)		138.29
	крило Б		
	=1,60*(2,37*2+3,28*2)		18.08
	укупно Пос 3.7.1.	m²	156.37
3.7.2.	дз=12 цм, на коти +11,60		
	крило А		
	=0,5*(2,15*2+3,01*2)	m²	5.16
3.8.	Набавка материјала и бетонирање горње плоче лифта, армираним бетоном МБ 30 (С25/30), у свему према пројекту, статичком прорачуну и детаљима арматуре.		
	Обрачун по м² са потребном оплатом и челичним подупирачима.		
	дп=20 цм		
	крило А		
	=2,15*3,01	m²	6.47

3.9.	Набавка материјала и бетонирање плоче галерије дп=12 цм, у оплати од челичног ребрастог лима армираним бетоном МБ 30, што је посебно обрачунато.		
	Обрачун по м² са потребном оплатом и челичним подупирачима.		
	крило Б	m²	270.10
3.12.	Набавка материјала и репарација носеће степенишне конструкције репаратурним малтером типа Megacret 10 или одговарајућим у слоју дебљини од 2-3 cm, са израдом С/Н везе у два слоја, одговарајућим прајмером и бетонирањем степеника. Убушити у постојећу носећу конструкцију анкере Ø10/15 цм и бетонирати бетоном МБ 30 (С25/30), са истовременом израдом оплате степеника.		
	Обрачун по м³ изведене позиције у свему према опису, са потребном арматуром и оплатом.		
	крило Ц степеници 16/31 цм, ширина подеста 160 цм		
	=28*0,16*0,31*1,60+0,16*1,72*3,30	m³	3.13
3.14.	Набавка материјала и израда слоја за пад у равним крововима. Слој за пад од двофракцијског бетона, армиран арматурном мрежом Ø 6mm.		
	Минимална притисна чврстоћа 25 N/mm² и затезна чврстоћа 1,5 N/mm² Дебљина слоја за пад према пројекту. Радитио свему према Техничком опису и графичкој документацији. Обрачун по м², са арматурном мрежом.		
	д=6-12 cm		
	крило А		1,522.60
	крило Б		593.50
	крило Ц		614.13
	укупно Пос 3.13.	m²	2,730.23
3.15.	Набавка материјала и израда слоја за пад у равним крововима. Слој за пад од неармираног бетона МБ 20 (С16/20). Дебљина слоја за пад према пројекту. Радитио свему према Техничком опису и графичкој документацији. Обрачун по м².		
	д=6-10 cm		
	крило А, лифт кров са ознаком РКЛА	m²	6.41
3.18.	Набавка материјала и бетонирање (проширење) темеља за дизел агрегат, са истовременим крпљењем плоче дп=15 цм, након проширења темеља за дизел. Проширење темеља извести бетоном МБ30 (С25/30), убушивањем анкера Ø12/15 цм у дубини од 15 цм у постојећи бетон. Претпостављена дебљина плоче је 25 цм. Обрачун по м³ описане позиције са потребном оплатом и анкерима.		
	=0,25*(0,3*1,75*2+0,55*3,0)+0,15*0,25*1,75*2+0,15*0,75*3,0	m³	1.14